ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

☐ หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

☐ แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	37,784.92	1.3074	49,400.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			49,400.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			49,400.00	

☐ ขนาดหรือพื้นที่ 160.00 ตร.ม.

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 308.75 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 201 / 2563 ลว. 15 ก.ค. 2563

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเมริณณ์ณา วงศ์แสนประเสริฐ)

นักวิชาการศึกษา อบต.ห้วยขะยุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระพงษ์ บุญสอด)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยขะยุง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ วาดสีดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยขะยุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ขนาดปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ห้วยขะยุงกำหนด

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

๓. **วงเงินที่ได้รับการจัดสรร/ ลักษณะงานโดยสังเขป**

-โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก ขนาดปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.ห้วยขะยุงกำหนด รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน.-)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ราคากลางเป็นเงิน ๔๙,๔๐๐.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๓ แผนที่สังเขปสถานที่ก่อสร้าง

๕.๔ แบบแปลนโครงการ

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายธานินทร์	วาดสีดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธีระพงษ์	บุญสอด	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวเมริณณ์ณา	วงศ์แสนประเสริฐ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

ประมาณราคาค่า เทคอนกรีตพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ปริมาณงาน ขนาดปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่ อบต.-หย. 00/2563

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.00	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต (fc' 240 ksc.,cu: 28 d.)	12.00	ลบ.ม.	2,065.42	24,785.04	248.00	2,976.00	27,761.04	
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	280.37	2,242.96	-	-	2,242.96	
	- เหล็กเสริม Wire mesh 0.20 x 0.20 ม.	160.00	ตร.ม.	33.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	- ไม้แบบ 1"x6"	16.00	ตร.ม.	154.00	2,464.00			2,464.00	
	- ตะปูตอกไม้	1.00	กก.	36.92	36.92			36.92	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				34,808.92		2,976.00	37,784.92	37,784.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 201 / 2563 ลว. 15 ก.ค. 2563

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเมริณณ์ณา วงศ์แสนประเสริฐ)

นักวิชาการศึกษา อบต.ห้วยขะยุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระพงษ์ บุญสอด)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยขะยุง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายานินทร์ วาดสีดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยขะยุง